



Rohrleitung Fellital

Bestehend aus:
 Spiralgeschweissten Rohren $\varnothing 660\text{mm}$ $t=10\text{mm}$ (max. Rohrlänge 6000mm)
 Rohrstoß befestigt mittels Befestigungsflansch $t=15\text{mm}$ mit 10Stk. M16 HV-Schrauben
 3Stk. neue Konsolen aus UPE 140 befestigt auf bestehenden Anker M20 (Schnitt B-B)
 2Stk. neue Konsolen aus UPE 140 befestigt auf neue Betonfundamente (Schnitt C-C)
 Rohre $\varnothing 660$ geklemmt mittel neuen Rohrschellen (Schnitt B-B)

Oberfläche: gesamte Konstruktion feuerverzinkt

Montage:
 Rohre $\varnothing 660\text{mm}$ anliefern und vor Ort, auf der Brücke vormontieren
 Vorgängiges einziehen der PE-Rohre bauseits

Bauseits sicher zu stellen:
 gute Zufahrten und Befahrbarkeit (Pneukran) der gesamten Montagefläche mit unseren
 Montagegeräten, Signalisationen und Verkehrsdienste

PLAN GENEHMIGT

DATUM:

UNTERSCHRIFT:



Steibock AG
 Gotthardstrasse 22
 Postfach 107
 6472 Erstfeld
 T: +41 (0)41882 03 03
 F: +41 (0)41882 03 00
 www.steibock-ag.ch
 info@steibock-ag.ch

| NAME | DATUM | MASSTAB | FORMAT |
|------------|-----------------|---------|--------|
| GEZEICHNET | K.D. 09.05.2019 | - | A1 |
| GEPRÜFT | - | - | - |
| GENEHMIGT | - | - | - |

STEIBOCK

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG WEDER KOPIERT NOCH AN DRITTPERSONEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. © STEIBOCK AG

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| BAUHERR AWU - | BENENNUNG Genehmigungsplan 3D-Ansichten - | |
| OBJEKT Rohrleitung Fellital - | AUFTRAGSNUMMER 50555 | ZEICHNUNGSNUMMER 002 |
| VERSION - | VERSION B | |